

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Prace elektryczne wewnętrzne				
1	Analiza własna	Demontaż istniejących szynoprzewodów w budynku rozdzielnic RGnn Nr ST: STWiOR TOM ST-01	szt	1,000
2	KNR-W 4-03 1009/05	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym Nr ST: STWiOR TOM ST-01	otw.	40,000
3	KNR-W 4-03 1016/01	Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie Nr ST: STWiOR TOM ST-01	szt.	40,000
4	KNNR 5 1101/02	Konstrukcje wsporcze pod korytka kablowe	szt.	20,000
5	KNNR 5 1105/07	Montaż nowych tras kablowych - korytka 50x50 (np. typu KCP 50H50/3F) Nr ST: STWiOR TOM ST-01	m	20,000
6	KNNR 5 0602/02	Wykonanie połączeń wyrównawczych tras kablowych LgY 4mm2 Nr ST: STWiOR TOM ST-01	m	4,000
7	KNNR 5 0301/01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu gazobetonowym	szt.	2,000
8	KNNR 5 0307/01	Łączniki i przyciski instalacyjne - ręczny ostrzegacz pożarowy	szt.	1,000
9	KNNR 5 0716/01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel do ROP - HDGS 3x2,5mm2 Nr ST: STWiOR TOM ST-01	m	20,000
10	KNNR 5 0716/01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel do szafki z softstartem - YKXs 4x35mm2 Nr ST: STWiOR TOM ST-01	m	40,000
11	KNR-W 5-08 0804/01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm2 Nr ST: STWiOR TOM ST-01	szt. żył	54,000
Rozdzielnice elektryczne				
12	Analiza własna	Demontaż istniejącej rozdzielnic RGnn Nr ST: STWiOR TOM ST-01	szt	1,000
13	KNNR 5 0405/08	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe - szafka softstartów	szt.	1,000
14	KNNR 5 0405/08	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe - bateria kondensatorów BK1	szt.	1,000
15	KNNR 5 0405/08	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe - bateria kondensatorów BK2	szt.	1,000
16	KNNR 5 0113/02	Rury ochronne z PCW - np. AROT DVK-T 5*1,9	m razem m	9,500 9,500
17	KNNR 5 0405/09	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe - rozdzielnica RGnn	szt.	1,000
18	Analiza własna	Montaż mostu szynowego SP1 Nr ST: STWiOR TOM ST-01	szt	1,000
19	Analiza własna	Montaż mostu szynowego SP2 Nr ST: STWiOR TOM ST-01	szt	1,000
20	KNR 5-08 0602/13	Układanie bednarki uziemiającej w budynku FEZn 4x30 Nr ST: STWiOR TOM ST-01	m	10,000
21	KNR 5-08 0607/02	Montaż przewodów uziemiających - linka LgY 1,0mm2 Nr ST: STWiOR TOM ST-01	m	2,000
Badania odbiorcze i pomiary				
22	KNNR 5 1302/03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 5 1302/04	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 5-żyłowy	ode.	4,000
24	KNNR 5 1302/05	Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-żyłowy	ode.	1,000
25	KNR 13-21 0402/04	Badanie złącza sieci ochronnej lub uziemiającej	szt.	1,000
26	KNR 13-21 0402/06	Badanie izolacji stanowiska	szt.	1,000
27	KNR 13-21 0107/01	Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnic do 1 kV do 10 pól (segmentów)	kpl.	1,000
28	Analiza własna	Wykonanie protokołów sprawdzeń ochrony przeciwporażeniowej i izolacji Nr ST: STWiOR TOM ST-01	kpl	1,000
Dokumentacja				
29	Analiza własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej Nr ST: STWiOR TOM ST-01	kpl	1,000